Agawa
165,85 m^2

plus garaż 21,10 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i 4 sypialniami, przestronnym półokrągłym tarasem, z garażem

min. wymiary działki	23,45 x 20,3 m

pow. netto parteru	121,55 m^2
pow. całkowita	288,05 m^2
pow. zabudowy	149,45 m^2
kubatura brutto	904,80 m^3
wysokość budynku	8,70 m
kąt nachylenia dachu	42°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	238,70 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	389 567 zł
roboty wykończeniowe	374 379 zł
instalacje	167 809 zł
koszt budowy	931 755 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



	RZUT PARTERU	[m^2]
1	przedsionek	4,60
2	hall z komunikacją	6,70
3	pokój dzienny	27,55
4	jadalnia	10,40
5	kuchnia	12,00
6	spiżarka	1,05
7	pokój	8,35
8	łazienka	5,20
9	kotłownia	5,10
	razem	80,95
10	garaż	21,10



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	8,25
2	pokój	14,20
3	pokój	18,95
4	pokój	11,60
5	łazienka	8,95
6	pokój	16,55
7	garderoba	2,95
8	łazienka	3,45
	razem	84,90

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl