

Arturo
81,1 m^2

Dom jednorodzinny, parterowy, z wielospadowym dachem

min. wymiary działki	19,7 x 16,9 m

pow. netto parteru	91,00 m^2
pow. całkowita	114,25 m^2
pow. zabudowy	114,25 m^2
kubatura brutto	476,65 m^3
wysokość budynku	5,71 m
kąt nachylenia dachu	25°
rodzaj stropu	lekki
pow. dachu	171,10 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 25 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	184 010 zł
roboty wykończeniowe	168 407 zł
instalacje	77 412 zł
koszt budowy	429 830 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	3,65
2	pokój dzienny z jadalnią i komunikacją	30,10
3	kuchnia	9,25
4	kotłownia	3,50
5	łazienka	5,85
6	pokój	10,25
7	pokój	10,10
8	pokój	8,40
	razem	81,10

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW
telefon konsultanta
33 822 94 96
więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	3,65
2	pokój dzienny z jadalnią i komunikacją	30,10
3	kuchnia	9,25
4	kotłownia	3,50
5	łazienka	5,85
6	pokój	10,25
7	pokój	10,10
8	pokój	8,40
0	**razem**	81,10

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl