Gama V
136,45 m^2

plus garaż 19,45 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i garażem, z 4 sypialniami i częściowo zadaszonym tarasem

min. wymiary działki	22 x 19,6 m

pow. netto parteru	115,65 m^2
pow. całkowita	267,10 m^2
pow. zabudowy	145,30 m^2
kubatura brutto	891,20 m^3
wysokość budynku	8,52 m
kąt nachylenia dachu	40°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	233,40 m^2

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	345 376 zł
roboty wykończeniowe	331 911 zł
instalacje	148 773 zł
koszt budowy	826 060 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	3,10
2	hall z komunikacją	6,55
3	spiżarka	2,55
4	kuchnia	9,60
5	jadalnia	8,45
6	pokój dzienny	20,20
7	łazienka	5,45
8	pokój	13,95
9	pomieszczenie gospodarcze	2,90
10	kotłownia	8,25
	razem	81,00
11	garaż	19,45



RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	3,10
2	hall z komunikacją	6,55
3	spiżarka	2,55
4	kuchnia	9,60
5	jadalnia	8,45
6	pokój dzienny	20,20
7	łazienka	5,45
8	pokój	13,95
9	pomieszczenie gospodarcze	2,90
10	kotłownia	8,25
0	**razem**	81,00
11	garaż	19,45

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	5,75
2	pokój	10,05
3	pokój	12,70
4	pokój	18,25
5	łazienka	8,70
0	**razem**	55,45
6	strych	21,70

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl