Kamerton II
128,45 m^2

plus garaż 24,60 m^2

Parterowy dom z poddaszem użytkowym, 4 sypialniami i garażem, z niezadaszonym tarasem

min. wymiary działki	19 x 19,2 m

pow. netto parteru	92,05 m^2
pow. całkowita	228,40 m^2
pow. zabudowy	115,15 m^2
kubatura brutto	687,95 m^3
wysokość budynku	8,15 m
kąt nachylenia dachu	45°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	225,00 m^2

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	310 349 zł
roboty wykończeniowe	298 250 zł
instalacje	133 686 zł
koszt budowy	742 285 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	2,95
2	kuchnia	7,40
3	garderoba	3,05
4	łazienka	4,05
5	jadalnia z komunikacją	17,10
6	pokój dzienny	21,40
7	schowek	1,35
8	kotłownia	5,00
	razem	62,30
9	garaż	24,60

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96



RZUT PARTERU [m^2]

1	przedsionek	2,95
2	kuchnia	7,40
3	garderoba	3,05
4	łazienka	4,05
5	jadalnia z komunikacją	17,10
6	pokój dzienny	21,40
7	schowek	1,35
8	kotłownia	5,00
	razem	62,30
9	garaż	24,60

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	6,25
2	pokój	16,50
3	łazienka	5,45
4	pokój	8,15
5	pokój	8,20
6	pokój	21,60
	razem	66,15

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl