Samba V
134 m^2

plus garaż 19,80 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym, garażem, 4 sypialniami i rozległym, odkrytym tarasem

min. wymiary działki	22,99 x 19,38 m

pow. netto parteru	108,50 m^2
pow. całkowita	235,30 m^2
pow. zabudowy	140,00 m^2
kubatura brutto	801,80 m^3
wysokość budynku	8,44 m
kąt nachylenia dachu	35°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	153,70 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: część mieszkalna - dachówka Braas, garaż - papa termozgrzewalna. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	317 631 zł
roboty wykończeniowe	305 247 zł
instalacje	136 822 zł
koszt budowy	759 700 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU [m^2]

1	przedsionek	3,40
2	hall z komunikacją	5,40
3	spiżarka	1,60
4	kuchnia	7,80
5	pokój dzienny z jadalnią	32,00
6	pokój	8,00
7	łazienka	3,00
8	kotłownia	7,55
	razem	68,75
9	garaż	19,80



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	8,00
2	pokój	12,25
3	pokój	11,15
4	pokój	13,60
5	pokój	11,50
6	łazienka	8,75
	razem	65,25

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl