

Samba VII
132,5 m^2

plus piwnica 70,25 m^2
plus garaż 45,60 m^2

Parterowy dom z poddaszem użytkowym i garażem 2-stanowiskowym, 4 sypialnie i niezadaszony taras, podpiwniczony

min. wymiary działki	25,69 x 19,38 m

pow. netto parteru	128,10 m^2
pow. całkowita	350,85 m^2
pow. zabudowy	166,40 m^2
kubatura brutto	1 157,60 m^3
wysokość budynku	8,44 m
kąt nachylenia dachu	35°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	153,70 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: część mieszkalna - dachówka Braas, garaż - papa termozgrzewalna. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	446 443 zł
roboty wykończeniowe	376 714 zł
instalacje	168 718 zł
koszt budowy	991 875 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	2,70
2	hall z komunikacją	5,25
3	spiżarka	1,60
4	kuchnia	7,80
5	pokój dzienny z jadalnią	32,00
6	pokój	8,00
7	łazienka	2,80
8	pralnia	7,55
	razem	67,70
9	garaż	45,60



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	7,80
2	pokój	12,25
3	pokój	11,15
4	pokój	13,60
5	pokój	11,50
6	łazienka	8,50
	razem	64,80

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PIWNICY		[m^2]
1	przedsionek z komunikacją	15,85
2	piwnica	14,10
3	sauna	11,35
4	kotłownia	7,55
5	piwnica	21,40
	razem	70,25

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl